



REGIONE ABRUZZO- PROVINCIA DI CHIETI- COMUNE DI CASACANDITELLA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI CASACANDITELLA IN VIA DELL'ARDENZA E VIA BORGO - PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO NTA 2018
CODICE RENDIS: 13IR409/G1

OGGETTO :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO da PSC


ELABORATO

12 CMES

SCALA -----

2	luglio 2019		Ing. P. Cosco		
1	marzo 2019	adeguamento NTA 2018	Ing. P. Cosco		
0	febbraio 2016	1° emissione	Ing. P. Cosco		
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

responsabile della progettazione



Studio di ingegneria

via Santa Lucia,6 Bastia Umbra (PG)
P.IVA 02549650543
C.F. CSCPQL70E03C3521
mobile: 347.85.63.013
ufficio: 075.80.39.118
Fax: 075.46.50.095
e-mail: info@ingegneriacosco.it
Pec: pasquale.cosco@ingpec.eu

Ing. Pasquale Cosco

tecnico progettista

Ing. Martina Peppoloni

e-mail: ingegnere@ingegneriacosco.it

assistente alla progettazione

Geom. Lorenzo Aristei

e-mail: tecnico@ingegneriacosco.it

direzione lavori



Consolidamenti & Dissesti
via della Palazzetta n4.- Assisi (PG)
P.IVA 03473900540
e-mail: consolidamenti2015@libero.it
pec: consolidamentiedissesti@pec.it

il direttore tecnico
Arch. Gianni Cianchetti

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 12/06/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione PERIMETRO INTERVENTO area cantiere	6,30 6,30	150,00 50,00			945,00 315,00		
	SOMMANO m					1'260,00	13,10	16'506,00
2 S01.01.001.0 5.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione PERIMETRO INTERVENTO area cantiere		150,00 50,00		1,200 1,200	180,00 60,00		
	SOMMANO m ²					240,00	5,31	1'274,40
3 S01.01.001.0 5.b	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Vedi voce n° 2 [m ² 240.00]		5,30			1'272,00		
	SOMMANO m ²					1'272,00	0,34	432,48
4 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)	2,00	6,00	3,000		36,00		
	SOMMANO m ²					36,00	89,00	3'204,00
5 S01.01.002.0 1.b	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... le linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). Vedi voce n° 4 [m ² 36.00]		5,30			190,80		
	SOMMANO m ²					190,80	3,30	629,64
6 S01.01.002.2 1.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione		6,00	4,000		24,00		
	SOMMANO m ²					24,00	66,75	1'602,00
7 S01.01.002.2 1.b	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione					5,30		
	SOMMANO m ²					5,30	2,48	13,14
8 S01.01.002.2	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera							
	A R I P O R T A R E							23'661,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'661,66
2.a	e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	296,00	592,00
9 S01.01.002.2 2.b	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... rto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione Vedi voce n° 8 [cad 2.00]	5,30				10,60		
	SOMMANO cad					10,60	130,00	1'378,00
10 S01.04.001.0 1.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm	10,00			6,300	63,00		
	SOMMANO cad					63,00	0,32	20,16
11 S01.04.001.0 2.a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm	10,00			6,300	63,00		
	SOMMANO cad					63,00	0,10	6,30
12 S01.04.001.0 3.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.	10,00			6,300	63,00		
	SOMMANO cad					63,00	0,35	22,05
13 S01.04.001.0 8.a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125 x 185 mm	2,00			6,300	12,60		
	SOMMANO cad					12,60	0,13	1,64
14 S01.04.002.0 2.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe I	2,00			6,300	12,60		
	SOMMANO cad					12,60	2,13	26,84
15 S01.04.002.0 1.a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe I	2,00			6,300	12,60		
	SOMMANO cad					12,60	1,54	19,40
16	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del							
	A R I P O R T A R E							25'728,05

COMMITTENTE:

